



PLANTA BAIXA - TÉRREO
Escala 1:100

| LEGENDA | |
|---------|---|
| | ACIONADOR MANUAL DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO, INSTALADO EM CAIXA DE MONTAGEM A 1,30m DO PISO. |
| | SIRENE AUDIO VISUAL PARA ALARME DE INCENDIO, INSTALADO EM CAIXA DE MONTAGEM A 2,20m DO PISO. |
| | ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO, INSTALADO EM CAIXA DE MONTAGEM A 1,30m DO PISO. |
| | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREÇÁVEL |
| | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO BALIZAMENTO E ACLARAMENTO |
| | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, EMBUTIDA NA PAREDE |
| | ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO Ø2" INSTALAÇÃO EMBUTIDA. |
| | FIAÇÃO: FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO, NEGATIVO E POSITIVO |

REFERÊNCIAS:
1) 20-01-06_ALTI_DAAE_PPCI_R02 - PROJETO DE PCI

- NOTAS:
- 01 - TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AUTORIZADA PREVIAMENTE PELO PROJETISTA. CASO HAJA APROVAÇÃO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES EFETUADAS;
- 02 - DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;
- 03 - AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E CABOS DEVEM SER CONFIRMADAS COM O FABRICANTE DOS MESMOS;
- 04 - A DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA POR UMA PESSOA, DE QUALQUER PONTO DA ÁREA PROTEGIDA ATÉ O ACIONADOR MANUAL MAIS PRÓXIMO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30m;
- 05 - EM TODA INSTALAÇÃO PREVER CAIXA DE PASSAGEM 4x4" COM ESPELHO CEGO A 0,30cm DO PISO E NO CASO DAS LUMINARIAS PREVER TAMBEM CAIXA 4x2" COM TOMADA 2P+T AO LADO DAS LUMINARIAS;
- 06 - AS LUMINARIAS DEVERÃO SER INSTALADAS A 2,20m DO PISO ACABADO;
- 07 - DETALHES DE INSTALAÇÃO, VERIFICAR PROJETO DE PCI.

| | | | | |
|------|----------|-------------|-------|-----------------|
| R03 | | | | |
| R02 | | | | |
| R01 | | | | |
| R00 | 07/01/20 | DAAE | AAO | Emissão inicial |
| REV. | DATA | SOLICITANTE | RESP. | DESCRIÇÃO |

PROJETOS EXECUTIVOS

ARQUITETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA

Rua Expedicionários do Brasil, 1448

Centro - Araraquara - SP

(16) 3319-8150 | contato@altienharia.com.br

| | |
|--|-----------------------------|
| OBRA Centro de Atendimento DAAE | |
| PROPRIETÁRIO DAAE – DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | ESCALA Indicada |
| LOCAL Av. José Parisi, nº 364, Vila Velosa, Araraquara/SP | VERIF. AAO |
| TÍTULO DA FOLHA EPCI – PLANTA BAIXA – TÉRREO | ÚLTIMA ALTERAÇÃO |
| AUTOR DO PROJ. Eng. Ariel Augusto de Oliveira | FASE EXECUTIVO |
| RESP. TÉCNICO Eng. Ariel Augusto de Oliveira | REGISTRO CREA/SP 5069235419 |
| DOC. Nº 28027230191480639 | ASS. |
| ARQUIVO 20-01-08_ALTI_DAAE_EPCI_R00.DWG | STATUS CONCLUÍDO |
| FOLHA | |
| EPCI | |
| 01/02 | |