



PLANTA BAIXA - MEZANINO  
Escala 1:100

LEGENDA	
	ACIONADOR MANUAL DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO, INSTALADO EM CAIXA DE MONTAGEM A 1,30m DO PISO.
	SIRENE AUDIO VISUAL PARA ALARME DE INCENDIO, INSTALADO EM CAIXA DE MONTAGEM A 2,20m DO PISO.
	ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO, INSTALADO EM CAIXA DE MONTAGEM A 1,30m DO PISO.
	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDEREÇÁVEL
	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO BALIZAMENTO E ACLARAMENTO
	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, EMBUTIDA NA PAREDE
	ELETRODUTO EM PVC CORRUGADO Ø2" INSTALAÇÃO EMBUTIDA.
	FIAÇÃO: FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO, NEGATIVO E POSITIVO

REFERÊNCIAS:  
1) 20-01-06\_ALTI\_DAAE\_PPCI\_R02 - PROJETO DE PCI

- NOTAS:
- 01 - TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AUTORIZADA PREVIAMENTE PELO PROJETISTA. CASO HAJA APROVAÇÃO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES EFETUADAS;
- 02 - DEIXAR ARAME GUIA #14BWG EM TODAS AS TUBULAÇÕES SECAS;
- 03 - AS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E CABOS DEVEM SER CONFIRMADAS COM O FABRICANTE DOS MESMOS;
- 04 - A DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA POR UMA PESSOA, DE QUALQUER PONTO DA ÁREA PROTEGIDA ATÉ O ACIONADOR MANUAL MAIS PRÓXIMO, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30m;
- 05 - EM TODA INSTALAÇÃO PREVER CAIXA DE PASSAGEM 4x4" COM ESPELHO CEGO A 0,30cm DO PISO E NO CASO DAS LUMINARIAS PREVER TAMBEM CAIXA 4x2" COM TOMADA 2P+T AO LADO DAS LUMINARIAS;
- 06 - AS LUMINARIAS DEVERÃO SER INSTALADAS A 2,20m DO PISO ACABADO;
- 07 - DETALHES DE INSTALAÇÃO, VERIFICAR PROJETO DE PCI.

R03				
R02				
R01				
R00	07/01/20	DAAE	AAO	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS

ARQUITETURA | DESENVOLVIMENTO | ENGENHARIA

Rua Expedicionários do Brasil, 1448

Centro - Araraquara - SP

(16) 3319-8150 | contato@altien Engenharia.com.br

OBRA Centro de Atendimento DAAE		
PROPRIETÁRIO DAAE – DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		ESCALA Indicada
LOCAL Av. José Parisi, nº 364, Vila Velosa, Araraquara/SP		VERIF. AAO
TÍTULO DA FOLHA EPCI – PLANTA BAIXA – MEZANINO		ÚLTIMA ALTERAÇÃO
AUTOR DO PROJ. Eng. Ariel Augusto de Oliveira		FASE EXECUTIVO
RESP. TÉCNICO Eng. Ariel Augusto de Oliveira		REGISTRO CREA/SP 5069235419
DOC. Nº 28027230191480639		ASS.
ARQUIVO 20-01-08_ALTI_DAAE_EPCI_R00.DWG		STATUS CONCLUÍDO

EPCI  
02/02