



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Obra:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de desassoreamento por escavação mecânica com escavadeira hidráulica sobre esteira do tipo "braço longo", transporte e destinação final de material sólido removido com caminhão basculante, em represa de captação de água denominada Captação do Córrego Águas do Paiol, no Bairro Jardim Águas do Paiol – Araraquara/SP.
Local:	Barramento Localizado na Av. Augusto Bernardi, s/n., no Bairro Portal das Laranjeiras - Município de Araraquara – SP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT. MATERIAL (R\$)	C. UNIT. MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1	PLACA E ACESSOS AO LOCAL DA OBRA					
1.1	Placa de Obra	un	1	2686,67	1089,73	3.776,40
1.2	Acessos ao Local da Obra	vb	1	25833,33	18903,83	44.737,17
TOTAL ITEM 1 R\$				48.513,57		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
2.2	Mobilização e Desmobilização	vb	1	10000,00	21997,60	31.997,60
TOTAL ITEM 2 R\$				31.997,60		
3	DESASSOREAMENTO COM ESCAVAÇÃO MECÂNICA					
3.0	Execução de enrocadura de alcance	m³	300	188,33	96,82	85.547,00
3.1	Escavação mecânica com escavadeira hidráulica sobre esteira do tipo "braço longo" até a profundidade média de 2,00 m e deposição temporária de desague (mínimo de 3 dias)	m³	6.400	20,17	19,06	251.029,33
TOTAL ITEM 3 R\$				336.576,33		
4	TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO VOLUME TOTAL DE MATERIAL REMOVIDO					
4.1	Transporte e Destinação Final do Volume Total de Material sólido removido (após mínimo de 3 dias de desague)	m³	6.700	31,57	11,85	290.914,00
TOTAL ITEM 4 R\$				290.914,00		
5	ARQUIVOS DIGITAIS E ACERVO TÉCNICO					
5.1	Arquivos Digitais e Acervo Técnico	vb	1	916,67	5801,40	6.718,07
TOTAL ITEM 5 R\$				6.718,07		
TOTAL GERAL R\$				714.719,57		