

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

Contratação de empresa de engenharia para execução do escoramento, conforme projeto em anexo, do prédio da ETA Fonte a fim de possibilitar a recuperação estrutural das vigas e pilares no subsolo, com fornecimento/locação e instalação de escoras metálicas, tipo telescópicas, com capacidade mínima para 1000 KGF (10 KN), incluindo tripé e forçado, pranchas de madeira e ART do responsável técnico.

Local da obra:	Av José Parisi, nº 529 – Fonte Luminosa
Coordenadas da obra:	21.46'10.75" S (latitude) 48.10'08.92" W (longitude)
Julgamento:	Menor preço global
Prazo de instalação:	Até 5 (dias) da assinatura do contrato
Prazo de execução:	2 (dois) meses da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por período sucessíveis de acordo com a lei.

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- Escora metálica telescópica regulável, de 1,80 a 3,20m, com capacidade de carga mínima de 1000 KGF (10 KN), incluso tripé e forçado
- Prancha de madeira não aparelhada de 8 x 30cm
- Mobilização, desmobilização e mão de obra
- Responsável técnico e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao serviço executado.
- Relatório fotográfico, revisão e regulação a cada 15 dias.

NOTAS:

1. A *Contratada* não poderá transferir a terceiros suas obrigações e incumbências.

2. A Contratada deverá executar o escoramento conforme projeto anexo, elaborado por A S Neto Engenharia.
3. A Contratada deverá retirar o escoramento existente que encontra-se no local.

3. ESTIMATIVA DE PREÇOS:

O valor estimado pelo DAAE para execução do objeto, tendo como base orçamentos obtidos junto a empresas especializadas do ramo, é de:

✓ **R\$ 17.042,58 (dezessete mil e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).**

A *Proponente* deverá apresentar sua proposta orçamentária contendo todos os custos, taxas e impostos envolvendo a elaboração do objeto.

O pagamento será efetivado mediante duas medições mensais a cada 30 dias da assinatura do contrato.

Gerência de Engenharia