

## Departamento Autônomo de Água e Esgotos



Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67 I.E. - ISENTA

www.daaeararaquara.com.br



### ANEXO IV - ESCOPO DE FORNECIMENTO

Item	Descrição	Quant.	Unid.
1	Luminarias com tecnologia em LED 150 Watts	300	unid
2	Luminaria GLOBO 15 X 30 POLIETILENO LEITOSA COM COLAR	45	unid
3	PLAFON COM SOQUETE E-27 PARA GLOBO 15 X 30	45	unid
4	Poste galv. 3 metros	45	unid
5	Poste Gavanizado A fogo de 8 mts - Engastar	50	unid
6	Braço Tipo Médio - Padrão CPFL	13	unid
7	Caixas de passagem concreto pré moldada 300 X 300 X 400 mm com tampa	70	unid
8	Suporte ou Nucleo para uma luminária led	30	unid
9	Suporte ou Nucleo para duas luminárias led	50	unid
10	Suporte ou Nucleo para três luminárias led	30	unid
11	Suporte ou Nucleo para quatro luminárias led	50	unid
12	Cabo triplex 3 X16 aluminio	1000	mt
13	Rack (Isolador tipo roldana de porcelana vertical com parafuso)	50	unid
14	Isolador roldana - 2 leitos 76x79	20	unid
15	Cabo PP 2 X1,5 mm	2000	mt
16	Kana Flex 2 "	1000	mt
17	Conduite corrugado de 1" reforçado	2000	mt
18	Cinta Circular Gavanizada de 60 a 100 mm com parafuso francês incluso (abraçadeira para poste Circular)	50	pares
19	Cinta Circular Gavanizada de 220 a 260 mm com parafuso francês incluso (abraçadeira para poste Circular)	50	pares
20	Conector para Derivação Perfurante (condutor principal 16 mm e derivação 1,5 mm)	150	unid
21	Refletor LED 100 W	100	unid
22	Hastes de aterramento 1/2 X 2,40 mt com conector reforçado	300	unid
23	Serviço de instalações de nucleos e luminárias	200	SV
24	Serviços de instalação de hastes de aterramento.	300	SV
25	Serviço de instalações de poste de poste galv. 3 metros com luminaria e plafon	45	SV
26	Serviço de instalações de poste de poste Gavanizado A fogo de 8 mts completo com luminária e suporte	50	SV
27	Serviço de pintura dos postes	50	SV
28	Serviço de troca e/ou substituição de cabos e conexões	150	SV
29	Serviço de infraestrutura (abertura de valetas, corte em alvenaria e reparos )	2000	mt
30	Serviço de infraestrutura (instalação de rede elétrica aérea de cabo triplex de aluminio em postes galvanizados ou de concreto)	2000	mt

