



1- ESCORAMENTO DA LAJE (DETALHE 1)

- ## LISTA DE MATERIAIS

MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE
-PRANCHÃO MADEIRA 8,0 x 30 CM	M.	25,0
-CAIBROS DE MADRIA 7,5 x 23 CM	M.	60,0
-ESCORA METÁLICA ROSCÁVEL 4,5 M	PEÇA	83,0



 ESCORA METÁLICA – CARGA ADMISSÍVEL 800 KG

 LINHA DE ESCORAMENTO – VER DETALHE 1

1 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
2 - DIVERGÊNCIAS E DÚVIDAS CONTACTAR O PROJETISTA

[illegible]