

ANEXO II – PLANILHA DE CUSTOS

Obra: **Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Revitalização de Arborização Urbana em Passeio Público no Entorno da APP do Córrego Pinheirinho – Parque São Paulo – Araraquara/SP.**

Local: **Av. Francisco Martins Caldeira Filho (entre Rua Maria Brambila Passos e Av. Dr. Albert Einstein)
Município de Araraquara – SP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	C. UNIT. MATERIAL (R\$)	C. UNIT. MÃO DE OBRA (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1	EXECUÇÃO DE ESPAÇO ÁRVORE					
1.1	Execução de Espaço Árvore conforme Desenho I constante dos anexos ao Termo de Referência	UNID.	22	0,00	0,00	0,00
1.2	Execução de guia para jardim em concreto pré moldado na dimensão de dimensão mínima de 0,21 x 0,15 x 0,05 m, utilizando para fixação entre as mesmas argamassa de areia e cimento. As guias deverão ficar com altura de 0,10m além do nível do meio fio e serem pintadas em todas as faces expostas, com tinta látex para piso, sendo 1/3 dos Espaços Árvore na cor laranja, 1/3 na cor vermelho e 1/3 na cor azul.	M	48	0,00	0,00	0,00
TOTAL ITEM 1 R\$				0,00		
2	PLANTIO DE VEGETAÇÃO					
2.1	Plantio de Veghetação Arbórea da espécie Ipê- Amarelo (Tabebuia alba) com altura não inferior a 2,20 metros de caule, abertura de cova, preparação de "berço" e tutor em eucalipto.	UNID.	22	0,00	0,00	0,00
2.2	Plantio de Vegetação Herbácea do tipo Moréia (Dietes bicolor) floração na cor branca, altura não inferior a 50 cm e preparo de cova.	UNID.	44	0,00	0,00	0,00
2.3	Plantio de grama tipo Esmeralda (Zoysia japônica) sobre o solo do espaço árvore.	M2	16	0,00	0,00	0,00
2.4	Plantio de Vegetação Herbácea do tipo Moréia (Dietes bicolor) floração na cor branca, altura não inferior a 50 cm e preparo de cova, a cada 1,0 metros em toda extensão do cercamento da APP	UNID.	1.100	0,00	0,00	0,00
2.5	Plantio de Vegetação do tipo Areca Bambu (Dypsis lutescens), altura não inferior a 100 cm e preparo de cova, a cada 4,0 metros em toda extensão do cercamento da APP	UNID.	280	0,00	0,00	0,00
TOTAL ITEM 2 R\$				0,00		
3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA					
3.1	Fornecimento e instalaçãode lixeiras metálicas, confeccionadas em chapa perfurada (tipo moeda) e tubo estrutural de aço diâmetro 3/4" conforme as medidas do CROQUI 2 do Termo de Referência, pintura em esmalte sintético brilhante, sendo 1/3 do quantitativo na cor laranja, 1/3 na cor vermelha e 1/3 na cor azul.	UNID.	15	0,00	0,00	0,00
TOTAL ITEM 3 R\$				0,00		
4	LIMPEZA DURANTE E FINAL DA OBRA					
4.1	Limpeza e remoção de resíduos durante e no final da obra	vb	1	0,00	0,00	0,00
TOTAL ITEM 4 R\$				0,00		
TOTAL GERAL R\$			0,00			