

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) EM VIAS PÚBLICAS

1. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar devidamente sinalizadas e o trânsito impedido.

2. LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO

Antes da aplicação da imprimação asfáltica deve-se proceder a limpeza da superfície, que deve ser executada com emprego de vassouras mecânicas rotativas ou manuais, jato de ar comprimido, sopradores de ar e lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superfície da camada e onde houver necessidade será feita regularização com brita graduada nos buracos mais fundos.

3. PINTURA DE LIGAÇÃO

Será executada pintura de ligação com material betuminoso diretamente sobre a superfície, objetivando promover condições de aderência entre as camadas, na quantidade de 1,00 l/m².

4. CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q.)

Após a superfície da base estar devidamente imprimada e pintada, será colocado capa de CBUQ, devendo resultar uma com espessura mínima acabada de **3,00** cm, que deverá ser espalhada com vibroacabadora e comprimida a quente.