

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A *Contratada* deverá fornecer e instalar uma placa de obra com dimensões de 2,50 x 2,00 m, conforme modelo indicado no Anexo VIII, sendo que a mesma deverá ser fixada em local de fácil visualização, a ser definido pela fiscalização deste DAAE. A fixação da placa de obra deverá ser através do emprego de vigas e terças de madeira com 2,50 metros acima do nível do terreno, ou utilizando outro material aprovado pela fiscalização DAAE.

Canteiro de obras:

A *Contratada* deverá instalar um canteiro de obras, sendo que as áreas de vivência do canteiro devem atender aos critérios da NR 18 e NBR 12284/91. Em caso de utilização de contêineres, estes devem possuir proteção contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, além do aterramento elétrico.

Banheiro:

A *Contratada* deverá disponibilizar banheiro, do tipo químico para seus colaboradores e fiscalização, já que o local não conta com rede coletora de esgotos.

2. TAMPONAMENTO DO POÇO CRUZES I

Conforme Anexo V – Perfil Poço Cruzes I e Anexo VI – Perfilagem Ótica Poço Cruzes, o tamponamento do poço, deverá ser executado seguindo as recomendações da IT (Instrução Técnica) DAEE DPO N.º 10, de 30/05/2.018, item 15.6.1 subitem b.

Proceder injeção de solução desinfetante a base de peróxido de hidrogênio para desinfecção do poço e o entorno do mesmo visando tratamento de ferro bactéria.

Após desinfecção, deverá ser injetada areia clorada entre a profundidade final do poço e o topo da primeira seção filtrante.

Entre o topo da primeira seção filtrante e a superfície deverá ser executada a cimentação com pasta de cimento e água, com peso específico de 14,5 lb/gal (1,74 kg/l).

Finalizar o tamponamento, soldando uma chapa de aço Schedule 40, na boca do tubo de revestimento.

Executado o tamponamento, deverá ser emitido relatório técnico com documentação fotográfica dos trabalhos, a fim de que o DAAE possa proceder a desativação do poço junto ao DAAE. Qualquer indeferimento, total ou parcial, quanto ao processo de desativação decorrente dos serviços executados, as providências cabíveis serão de responsabilidade da Contratada.

Os serviços deverão ter acompanhamento técnico de geológico, com recolhimento de ART específica de tamponamento de poço tubular profundo.

3. REMOÇÃO DE RESÍDUOS:

Após a conclusão da obra, todo excesso de solo, restos de materiais, entulhos, entre outros, deverão ser retirados para locais apropriados e autorizados pela fiscalização do DAAE.

A área deve ser entregue limpa e nas condições que se encontrava antes do início dos serviços.

Gerência de Engenharia