

ANEXO II

MEMORIAL DESCRITIVO

1. EXECUÇÃO:

Os serviços de reforma da casa existente na área do Reservatório da Vila Xavier - R-03, no Município de Araraquara/SP.

Para tal feito, a Contratada, deverá seguir os parâmetros mínimos, conforme descrito a seguir:

2. REFORMA DA CASA DA ÁREA DO RESERVATÓRIO DA VILA XAVIER - R-03:

2.1. Demolições e remoções:

- a)** Remoção de beiral de madeira: retirar todo beiral, do tipo lambril, de todo perímetro da edificação.
- b)** Retirada do vaso sanitário e pia de banheiro:
- c)** Retirada de vidros cancelados quebrados das portas e vitrôs;

2.2. Telhado, forro e beiral:

- a)** Substituição de telhas de barro, do tipo francesa, que encontram-se quebradas e colocação das faltantes, em pontos específicos;
- b)** Substituição parcial do forro da cozinha e da varanda, em régua de pvc;
- c)** Execução de beiral, PVC, em todo perímetro da edificação, com 0,50 m de largura;
- d)** Execução de tabeira para fechamento do beiral, em chapa de aço galvanizado, com altura aproximada de 0,15 m.

2.3. Metais e louças sanitárias:

- a) Instalação de pia de cozinha, com gabinete em aço, tampo em granito, medindo 1,50 x 0,60 m, com cuba central em aço inoxidável, torneira de mesa, bica móvel e demais complementos tais como sifão, válvula;
- b) Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, na cor branca;
- c) Instalação de lavatório de coluna, na cor branca
- d) Instalação no banheiro de papeleira, saboneteira e cabideiro cromados.

2.4. Esquadrias e vidros:

- a) Colocação de folha de porta, de madeira lisa comum, de 0,80 x 2,10 m, a serem instaladas nos dois quartos copa e banheiro, com ferragem e maçaneta completas;
- b) Substituição dos vidros quebrados dos vitros e janelas por vidro canelado de 4 mm;

2.5. Instalações Elétricas:

- a) Conforme item 8, do Anexo III - ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE CUSTOS.

2.6. Limpeza final:

- a) Durante a execução da obra o local de trabalho e áreas adjacentes deverão permanecer limpos, sem qualquer resto de materiais utilizados, lixos e entulhos diversos;
- b) Todo material recolhido deverá ser encaminhado para locais autorizados pela Prefeitura Municipal de Araraquara/SP;
- c) A obra deverá ser entregue limpa, isenta de qualquer tipo de detrito proveniente dos serviços realizados e das instalações do canteiro de obras.

Nilva T. Pierre

Gerência de Manutenção e Serviços